

山丹县交通运输局文件

山交发〔2021〕149号

山丹县交通运输局 关于山丹县育才中学学区道路工程 一阶段施工图设计及预算的批复

山丹县交通投资建设有限公司：

你公司《关于上报山丹县育才中学学区道路一阶段施工图设计及预算的请示》（山交投〔2021〕113号）收悉。经我局审核，批复如下：

一、工程概况

山丹县育才中学学区道路工程，路线全长 2.588 公里，采用四级公路技术标准设计，设计行车速度为 5 公里/小时。其中水泥砼路面罩面 1.579 公里，在原有混凝土路面病害处理后加铺沥青混凝土路面，路面结构采用 4cm 沥青混凝土（AC-13）面层；新建沥青混凝土路面 1.009 公里，路面结构采用 4cm 沥青混凝土

(AC-13) 面层+16cm 厚水泥稳定砂砾基层+15cm 砂砾垫层。

二、主要工程量

全线挖土方 15651.7m³, 路基填方 403.17m³, 特殊路基处治 5318.9m³, 培土路肩 68.07m³, 4cm 厚细粒式沥青混凝土 (AC-13) 面层 23234.15 m², 16cm 厚水泥稳定砂砾基层 8158.75 m², 15cm 厚砂砾垫层 8158.75 m², 铣刨混凝土路面 15075.4 m², 玻璃纤维格栅 1200 m², 粘层油 15075.4 m², 透层油 8112.550 m², 设置标志牌 4 块, 标线 1382.75 m², 振荡式减速标线 62.1 m²。

三、工程预算

山丹县育才中学学区道路工程一阶段施工图预算总金额为 339.7738 万元, 其中建安费 319.6974 万元, 工程建设其他费 13.4142 万元, 预备费 6.6622 万元。

你公司接到批复后尽快组织实施, 施工期间加强管理, 确保工程质量, 同时做好道路安全保畅工作, 严格按照《公路工程施工安全技术规范》(JTG F90-2015) 组织施工, 确保施工作业人员、设备和公路行车安全, 11 月中旬前保质保量完成建设任务。



山丹县交通运输局办公室

2021 年 10 月 12 日印