张掖市交通运输局文件

张交发〔2022〕25号

张掖市交通运输局
关于山丹县三场干河桥改造
工程一阶段施工图设计及预算的批复

山丹县交通运输局：

你局《关于山丹县三场干河桥改造工程一阶段施工图设计及预算的请示》（山交〔2022〕22号）收悉。结合永建设计集团有限公司咨询审查报告意见，现批复如下：

一、桥址及建设规模

桥梁位于S301线九条岭至瓜州公路，中心桩号K152+900，设计桥梁全长12.43米。

二、主要技术标准

桥梁设计荷载：公路-I级；设计使用年限：30年；结构设计安全等级：桥梁二级；设计洪水频率：1/25；地震基本

烈度VII度。

三、建设方案及主要工程量

桥梁上部结构采用1-6米钢筋混凝土矩形板，下部结构为轻型桥台，桥台基础为明挖扩大基础，桥面铺装采用40号防水混凝土，桥梁全宽8.5米。全桥主要工程数量：40号预制矩形板混凝土14.62立方米，40号防水混凝土桥面铺装6.25立方米，40号铰缝混凝土1.05立方米，30号防撞墙混凝土4.44立方米，25号扩大基础混凝土32.64立方米，25号台身混凝土32.97立方米，25号台帽及挡块混凝土6.919立方米，25号支撑梁混凝土3.2立方米，7.5号浆砌片石八字墙、基础及铺砌240.22立方米，桥梁标示牌2块，限载限速标志牌2块，钢波形梁护栏80米。

四、资金

该项目核定施工图预算金额为 37.3595 万元。其中:建筑安装工程费用 30.1889 万元，工程建设其他费用 6.4381 万元，预备费 0.7325 万元。

请你局接到批复后，通过招投标择优选择施工单位，加强管理，安全、文明施工，做好现场环境保护，保质保量，于 2022 年 9 月 20 日前完成建设任务。

张掖市交通运输局

2022 年 2 月 15 日

抄送：省公路事业发展中心、市交通工程质量监督站。

张掖市交通运输局办公室　　2022 年 2 月 15 日印发