

山丹县交通运输局文件

山交发〔2022〕15号

山丹县交通运输局 关于山丹县 2022 年自然村组道路建设工程 施工图设计及预算的批复

山丹县交通服务中心：

你中心《关于山丹县 2022 年自然村组道路建设项目施工图设计及预算的请示》（山交服发〔2022〕2 号）收悉。结合中北工程设计咨询有限公司咨询审查意见，批复如下：

一、同意你中心山丹县 2022 年自然村组道路建设工程施工图设计内容（规模及工程数量见附表）。

二、经审定你中心 2022 年自然村组道路建设工 19.601 公里，按四级公路技术标准建设，设计行车速度 15km/小时，路基宽度 4.5-5.5 米，路面宽度 4-4.5 米，两侧为 0.5 米的土路肩。路面结构：东乐镇自然村道路采用 18cm 厚 C30 砼路面+16cm 厚水泥稳定砂

砾基层+10cm 天然砂砾找平层+20cm 级配砂砾垫层。清泉镇、位奇镇、霍城镇、陈户镇、大马营镇自然村组道路路面结构采用 18cm 厚 C30 砼路面+20cm 级配砂砾垫层。2022 年自然村组道路建设工程预算资金 948.0656 万元,资金来源为省级奖补和县级自筹。

三、希望你中心严格按照有关规定组织实施,加强管理,文明施工,安全施工,确保于 2022 年 9 月 30 日前保质保量完成建设任务。

此复。

附件: 山丹县 2022 年自然村组道路建设工程施工图设计及
预算审批表



山丹县2022年自然村组道路建设项目工程施工图设计及预算审批表

序号	项目名称	分项工程名称	里程(KM)	主要工程数量	预算资金(万元)					备注(计划)
					小计	建安费	勘察 设计费	监理费	其他费用	
3	大马营镇自然村组道路	前山村6、7、8社村组道路	5.15	本项目建设里程5.15公里,采用部颁小交通量农村公路工程技术标准四级公路(Ⅱ类);设计速度15KM/小时,路基宽度5.0米,路面宽度4.0米,两侧各0.5m路肩,全线路基挖方5213.1m³,路基填方1380.9m³;20cm级配砂砾垫层29964m²,新建18cm厚水泥C30水泥混凝土路面21003m²,培土路肩1177.29m³;交通标志牌10块,其中震动减速标线2处2079m²,里程碑5块。	245.8388	232.73	1.8025	2.98	8.3263	大马营镇前山村至马场二场七队
4	霍城镇自然村组道路	东关村8社村组道路	2	本项目建设里程2公里,采用部颁小交通量农村公路工程技术标准四级公路(Ⅱ类);设计速度15KM/小时,路基宽度5.0/4.5米,路面宽度4.0/3.5米,两侧各0.5m路肩,全线路基挖方4082.4m³,路基填方363.6m³;20cm级配砂砾垫层11954m²,新建18cm厚水泥C30水泥混凝土路面8431m²,培土路肩473.202m³;交通标志牌11块,其中其中道口标注32根。	101.7328	96.3105	0.7	1.3423	3.38	圈沟村四社至圈沟村五社
5	陈户镇自然村组道路	张庄1社至焉支山旅游公路	1	本项目建设里程1公里,采用部颁小交通量农村公路工程技术标准四级公路(Ⅱ类);设计速度15KM/小时,路基宽度5.0米,路面宽度4.0米,两侧各0.5m路肩,全线路基挖方405.2m³,路基填方549.1m³,路基借方143.9m³;20cm级配砂砾垫层5754m²,新建18cm厚水泥C30水泥混凝土路面4014m²,培土路肩228.6m³;交通标志牌2块,其中震动减速标线2处20.25m²。	44.2103	41.7269	0.35	0.5996	1.5338	x011至岸头王家滩
合计			19.601		948.0656	896.0078	6.8607	13.2229	31.9742	