张掖市交通运输局文件

张交发〔2022〕88号

张掖市交通运输局
关于山丹县2022年农村公路养护维修工程施工图设计及预算的批复

山丹县交通运输局:

你局《关于山丹县2022年养护维修工程建设项目施工图设计预算的请示》(山交〔2022〕51号)收悉。结合兰州路德勘察设计有限责任公司出具的咨询审查报告意见，现批复如下:

一、同意你局2022年养护维修工程施工图设计(具体建设规模及工程数量见附表)。

二、经审定养护维修预算金额为533.8528万元，费用由上级养护维修补助和自筹解决。监理费、设计费在补助资金中列支，建设单位管理费在自筹资金中列支。

你局要严格按照有关规定组织实施，加强管理，文明施工，确保安全，于2022年8月30日前保质保量完成建设任务。

此复。

附件：山丹县2022年农村公路养护维修工程施工图设计及预算审批表

张掖市交通运输局

2022年4月15日

抄送：省公路事业发展中心、市交通工程质量监督站。

张掖市交通运输局办公室　　2022年4月15日印

山丹县2022年农村公路养护维修工程施工图设计及预算审批表

序号	项目名称	建设里程（公里）	主要工程数量	预算资金（万元）					备注
				小计	建安费	勘察设计费	监理费	其他费用	
1	Y013 山丹县城至南湾村K1+400-K4+270 段	2.87	本项目建设里程2.870公里，采用标准四级公路（II类）技术标准；设计速度20KM/小时，其 K1+360-K3+670 段路基宽度为8.0m；路幅形式为：（路缘石）+（行车道）+（路缘石）=8.0m；K3+670-K4+270 段路基宽度为 6.0m； 路幅形式为：0.5（培土路肩）+5.0（行车道）+ 0.5（培土路肩）=6.0m，全线 4cm 细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）铺筑21160.0m²；挖除18cm厚C30旧路面576.0m²；重铺18cm厚C30旧路面576.0m²；C20 预制路缘石混凝土：38.0m³；混凝土面板拉毛20584.0m²；路肩整修180.0m³。标志牌：2块新建；振动式减速标线40.95m²；路面热熔标线664.8m²；平交工程3处。	154.3786	143.8023	1.0045	1.0045	8.5673	
2	C074 山佛路至清泉村一社（一号巷）K0+030-K1+610 段	1.58	本项目建设里程1.599公里，采用标准四级公路（II类）技术标准；设计速度20KM/小时，其K0+030-K1+200 段路线长1.273公里，路基宽度为7.0m；路幅形式为：（路缘石）+（行车道）+（路缘石）=7.0m；K1+200-K1+303 段路基宽度为 6.0m； 路幅形式为：0.5（培土路肩）+5.0（行车道）+ 0.5（培土路肩）=6.0m，全线 4cm 细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）：8705.0m²；挖除18cm厚C30旧面90.0m²；重铺18cm 厚C30旧路面:90.0m²；C20 预制路缘石混凝土13.32m³，混凝土面板拉毛8615.0m²； 路肩整修30.9m³；新建标志牌2.0 块；振动式减速标线45.15m²； 路面热熔标线301.4m²； 支线路线长0.326公里，路基宽度为 6.0m； 路幅形式为：0.5（培土路肩）+5.0（行车 道）+ 0.5（培土路肩）=6.0m，全线铺筑4cm 细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）1630.0m2；挖除18cm厚C30旧路面:40.0m²； 重铺18cm厚C30旧路面40.0m2；C20 预制路缘石混凝土13.040m³，混凝土面板拉毛1590.0m²；路肩整修97.80m³；	76.3117	70.2333	0.5597	0.5597	4.9590	
3	C073 山佛路至清泉村一社（二号巷）K0+000-K1+004 段	1	本项目建设里程1公里，采用标准四级公路（II类）技术标准；设计速度20KM/小时，其路基宽度为 7.0m；路幅形式为：（路缘石）+（行车道）+（路缘石）=7.0m； 全线铺筑4cm细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）7000.0m²；C20预制路缘石混凝土18.0m³，混凝土面板拉毛7000.0m²；振动式减速标线24.75m²；路面热熔标线240.0m²	52.9254	48.6321	0.3500	0.3500	3.5933	

山丹县2022年农村公路养护维修工程施工图设计及预算审批表

序号	项目名称	建设里程（公里）	主要工程数量	预算资金（万元）					备注
				小计	建安费	勘察设计费	监理费	其他费用	
4	C002 郇庄村至南湾村K2+170-K6+300段	4.13	本项目建设里程4.095公里，采用标准四级公路（Ⅱ类）技术标准；设计速度20KM/小时，其中 K2+170-K3+220 段路基宽度为 5.0m；路幅形式为：0.5（培土 路肩）+4.0（行车道）+ 0.5（培土路肩）=5.0m；K3+220-K3+520 段路基宽度为 6.0m；路幅形式为：（路缘石）+（行车道）+（路缘石）=6.0m；K3+520-K5+080 段路基宽度为 5.0m；路幅形式为：0.5（培土路肩）+4.0（行车道）+ 0.5（培土路肩）=5.0m；K5+080-K5+310 段路基宽度为 7.0m；路幅形式为：（路缘石）+（行车道）+（路缘石）=7.0m；K5+310-K5+720 段路基宽度为 5.0m；路 幅形式为：0.5（培土路肩）+4.0（行车道）+ 0.5（培土路肩）=5.0m；K5+720-K6+020 段路基宽 度为7.0m；路幅形式为：（路缘石）+（行车道）+（路缘石）=7.0m；K6+020-K6+265 段路基宽度 为 5.0m；路幅形式为：0.5（培土路肩）+4.0（行车道）+0.5（培土路肩）=5.0m；全线铺筑4cm细粒式沥青混凝土上面层（AC-13）18570.0m²；挖除18cm厚C30旧路面1815.0m²；重铺18cm厚C30旧路面1815.0m²；C20预制路缘石混凝土130.6m³混凝土面板拉毛16755.0m²；路肩整修979.5m³；标志牌6.0 块（新建3块，完全利用3块）；道口标柱8根；振动式减速标线129.6m²；路面热熔标线851.8m²；里程碑4块；平交工程2处。	170.9434	158.3985	1.4333	1.4333	9.6783	
5	Y015东乐镇大桥村至东乐镇山羊堡村K8+000-K9+470段	1.45	本项目建设里程1.47公里，采用标准四级公路（Ⅱ类）技术标准；设计速度20KM/小时，其K8+000-K8+375 段路基宽度为6.0m,路幅形式为：0.5（路肩）+5.0（行车道）+0.5（路肩）=6.0m；K8+375-K7+470 段路基宽度为 7.0m,路面宽度7.0m；全线铺筑4cm细粒式沥青混凝土面层（AC-13）9610.0m²；挖除18cm厚C30旧面495.0m²；C20 预制路缘石混凝土13.0m³；混凝土面板拉毛9115.0m²；路肩整修：80.795m³；标志牌9块（新建7块，完全利用2块）；道口标注12根；示警柱33根（新建16根，拆除17根）；振动式减速标41.58m²；橡胶减速带27.6m；路面热熔标线377.7m²；里程碑1块；	79.2937	73.3899	0.5145	0.5145	4.8748	
合计		11.03	/	533.8528	494.4561	3.8620	3.8620	31.6727	